

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «СК «Инвест-Строй»
А.А.Пустовалов



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СК «Приволжский завод»

_____ г.



СМЕТА

Измерения и испытания эл. оборудования свыше 1000 В ООО «СК «Инвест-Строй»

ТП №1237- 2*630 кВа -10/0,4 кВ

(Нормативные работы и затраты, исключенные обособленно)

Основание:

Составлена в ценах на: 2001г.

Общая стоимость с НДС 18% 121 670,98 руб.

Нормативная трудоемкость: 195 чел.-час

Затраты основных работ: 50 298,00 руб.

№ п.д.	Шифр сметной	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-сут.	
					ВСЕГО	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел												
1	ТЕРн 01-02-002-2	Трансформатор двухобмоточный напряжением, кВ, до 11, мощностью, МВА до 1,6 (проверка и снятие характеристик обмоток трансформатора, измерение характеристик изоляции, испытание выводов, фазировка трансформатора)	шт.	2	142,46	0	284,92	284,92	0	12	24,00	
2	ТЕРн 01-03-005-1	Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до 20 (проверка и снятие характеристик аппарата, измерение параметров результатов)	шт.	6	67,33	0	403,98	403,98	0	6	36,00	
3	ТЕРн 01-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с длиной до 20 м	измерения	1	23,5	0	23,50	23,50	0	2	2,00	
4	ТЕРн 01-11-011-1	Проверка планки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,1	188	0	18,80	18,80	0	16	1,60	
5	ТЕРн 01-11-021-1	Измерение переходных сопротивлений постоянного тока контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ	измерения	6	11,75	0	70,50	70,50	0	1	6,00	

6	ТЕРц 01-12-020-1	Шины напряжение, кВ, до 11 (испытания повышенным напряжением)	испытания €	6	94,57	0	567,42	567,42	0	9	0	54,00
7	ТЕРц 01-12-024-1	Изолятор опорный отдельный одноэлементный (испытания повышенным напряжением)	испытания €	12	33,94	0	407,28	407,28	0	3	0	36,00
8	ТЕРц 01-12-027-1	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ (испытания повышенным напряжением)	испытания €	2	63,05	0	126,10	126,10	0	6	0	12,00
9	ТЕРц 01-02-015-2	Объекта трансформатора силового (испытания повышенным напряжением)	шт.	2	118,45	0	236,90	236,90	0	11	0	22,00
10	ТЕРц 01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, комплектным аппаратам и электрооборудованию	линии	4	4,7	0	18,80	18,80	0	0,4	0	1,60
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				2158	1434	0			195
		Понижающий коэффициент к-1,2 за работу в действующих электроустановках	руб.				2590	1721	0			195
		Итого по смете: в ценах на 2001г					2590	1721				195

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

= 50 298 руб.
= 32 694 руб.
= 20 119 руб.
= 0
= 0
= 0

- 2590 x 19,42
- 50 298 x 0,65
- 50 298 x 0,4

1. Заработная плата
2. Накладные расходы
3. Плановые накопления
4. Стоимость материалов
5. Транспортные расходы
6. Непредвиденные расходы

Итого
НДС 18%

Итого
НДС 18%

103 111,00 руб.
18 559, 98 руб.

Всего по смете:

121 670,98 руб.